

Kleiner Trick- große Wirkung

Eine Möglichkeit die Verlegung der Best Estrichplatten noch effizienter und schneller auszuführen ist der Auftrag des Kleber an die Platten an vorher aufgesetzten Plattenstapeln.

Die Estrichplatten werde dazu auf kleine Holzpaletten (alternativ auf 2 Dachlatten oder auch einfach senkrecht zu einer Wand) gestapelt. Der Estrichplattenkleber wird nun mit einer Zahnpachtel auf den Plattenstapel aufgetragen. Der Verleger muss nun nur noch Platte an Platte schieben – fertig. Darauf achten, dass nach der Verlegung einer Teilfläche mit einem Schaber kurz über die Platten gefahren wird, um ev. überstehenden Kleber zu lösen, dieser kann aufgenommen und weiterverarbeitet werden.



Ein Mitarbeiter zieht Kleber an die Platte an, ein zweiter verlegt von den Plattenstapeln.....

Kleiner Trick- große Wirkung

Platte an Platte wird verlegt – so ist ein sehr schneller Arbeitsfortschritt garantiert. Die Verlegung im Verbund macht das Verlegen einfacher.



Die Untergründe müssen für die Verlegung, so wie bei jedem Estrichsystem, vorbereitet sein. Interessant hier – parallel können andere Gewerke ihre Arbeiten ausführen, das spart Zeit und senkt die Kosten.

